



КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛАРХИТЕКТУРА)

ПРИКАЗ

05.09.2024

№ 48-ОД

Волгоград

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта регионального значения "Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде"

В соответствии со статьями 45, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1 Положения о комитете архитектуры и градостроительства Волгоградской области, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области от 19.12.2016 № 963, приказом комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 05.03.2021 № 22-ОД "О распределении обязанностей между председателем комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области и заместителями председателя комитета", на основании заявления от 30.08.2024 № 25-03-02-01/8531 и письма от 03.09.2024 № 25-03-02-02/8671 комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области,

приказываю:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта регионального значения "Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде", применительно к территориям городского округа город-герой Волгоград и городского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.

2. Определить комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области заказчиком подготовки документации по планировке территории.

3. Утвердить:

- задание на подготовку документации по планировке территории согласно приложению 1;
- задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории согласно приложению 2.

4. Отделу территориального планирования комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области в течение десяти дней со дня подписания настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории главе Волгограда, главе городского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, главе Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.

5. Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области обеспечить подготовку документации по планировке территории в соответствии с утвержденным заданием, приказом комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 01.12.2021 № 201-ОД "О системе требований к отраслевым пространственным данным Волгоградской области" и направить в комитет архитектуры и градостроительства Волгоградской области на рассмотрение и утверждение с приложением документов, содержащих сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в формате XML - схемы.

6. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории - средства бюджета Волгоградской области, предусмотренные государственной программой Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области", утвержденной Постановлением Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 № 16-п.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя комитета

В.М.Спирюль

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу комитета архитектуры
и градостроительства Волгоградской области

от 05.09.2014 № 48-ОП

ЗАДАНИЕ


на подготовку документации по планировке территории для размещения
объекта регионального значения "Строительство второй очереди первого пускового комплекса
мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде"

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Вид документации по планировке территории	Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории.
2	Инициатор подготовки документации по планировке территории	Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, адрес: им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова пр-кт, д. 90, пом. 3-16, Волгоград.
3.	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории	Средства бюджета Волгоградской области, предусмотренные государственной программой Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области", утвержденной Постановлением Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 № 16-п.
4.	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики	"Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде". Техническая категория участка дороги в границах населенного пункта - магистральная улица общегородского значения 1-го класса непрерывного движения; Техническая категория участка дороги вне границ населенного пункта - II; Строительная длина, км - 2,9 (уточняется при проектировании); Расчетная скорость в границах населенного пункта - 90 км/час; Расчетная скорость вне границ населенного пункта - 120 км/час; Расчетные нормативные нагрузки мостовых сооружений - А14, Н14; В состав второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде входят: - опоры левобережной эстакады (эстакадной части моста через р.Волгу) слева (низовая сторона) - от опоры № 34 на ПК 223+95,28 до опоры № 0 на ПК 228+08,13; - опоры моста через р.Волгу слева (низовая сторона) - от опоры № 0 на ПК 228+08,13 до опоры № 10 на ПК 240+21,53; - опоры правобережной эстакады слева (низовая сторона) - от опоры № 1 на ПК 242+48,65 до опоры № 36 на ПК 256+88,05; - пролетное строение правобережной эстакады слева (низовая сторона) - от опоры № 20 на ПК 250+14,00 до опоры № 29 на ПК 253+95,00. Материал опор - железобетон. Материал возведённой части правобережной эстакады - сталежелезобетон.
5.	Населенные пункты, поселения, городские округа, применительно к территориям которых осуществляется подготовка документации по планировке территории	Город Волгоград, городской округ город-герой Волгоград, городское поселение город Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области.
6.	Состав документации по планировке территории	1.Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии со статьями 41.1, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 2.Состав и содержание проекта планировки территории принять

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
		в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов". 3. Состав и содержание проекта межевания территории принять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов".
7.	Порядок представления документации по планировке территории	Материалы предоставляются: - на электронных носителях - в 2-х экз, подписанные с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Текстовые материалы предоставляются в форматах: Microsoft Office Word (doc, docx), Adobe Reader (pdf, PDF). Графические материалы предоставить в форматах: - JPEG, JPG с разрешением не менее 300dpi; - сведения о границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории; зон планируемого размещения линейных объектов; территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания; образуемых земельных участков, в соответствии с проектом межевания территории (в формате XML - схемы, утвержденной приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 25.12.2023 № П/0554).
8.	Дополнительные требования к выполнению документации по планировке территории	Документация по планировке территории должна выполняться в соответствии с приказом комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 01.12.2021 № 201-ОД. Структура проекта должна соответствовать "Требованиям к структуре отраслевых пространственных данных (в составе градостроительной документации)", утвержденным вышеуказанным приказом.
9.	Правовая, нормативная и методическая база	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Земельный кодекс Российской Федерации. 3. Водный кодекс Российской Федерации. 4. Лесной кодекс Российской Федерации. 5. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов". 7. "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). 8. "СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*", (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр). 9. СП 35.13330.2011 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. 10. СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91. 11. "СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2019 № 811/пр). 12. ГОСТ 33179-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования. 13. "ОДМ 218.2.012-2011. Отраслевой дорожный методический

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
		документ. Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений" (принят и введен в действие распоряжением Росавтодора от 13.09.2011 № 731-р). 14. РДС 30-201-98 "Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации" (постановление Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30). 15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". 16. Закон Волгоградской области № 72-ОД от 07.06.2018 "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области".
10.	Обязательная для учета градостроительная документация	1. Схема территориального планирования Волгоградской области, утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 № 337-п. 2. Схема территориального планирования Среднеахтубинского муниципального района, утвержденная решением Среднеахтубинской районной Думы от 24.12.2009 № 6/31. 3. Генеральный план Волгограда, утвержденный решением Волгоградской городской Думы от 29.06.2007 № 47/1112. 4. Генеральный план городского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, утвержденный решением Среднеахтубинской районной Думы Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области от 20.03.2023 № 44/607.
11.	Согласование документации по планировке территории	Предоставить согласования подготовленной документации по планировке территории с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими, юридическими лицами, предусмотренные статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета транспорта
и дорожного хозяйства Волгоградской области



В.Г.Заржецкий

/Печать/



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу комитета архитектуры
и градостроительства Волгоградской области

от 05.09.2024 № 48-ОП

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки документации по планировке территории по объекту регионального значения "Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде" размещаемого в административных границах городского округа город-герой Волгоград и границах Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области".

№ п/ п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
1	Наименование проектируемого объекта	"Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде"
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Стадия проектирования	Проектная документация
4	Заказчик	Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области 400107, г. Волгоград, проспект им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, д. 90, пом. 3-16 тел. (8442)30-94-40; факс (8442)30-94-11 E-mail: auto@volganet.ru Заместителя председателя комитета - Заржецкий Виктор Генрихович
5	Генподрядчик	АО "ГК "ЕКС"
6	Подрядчик	ООО "ПРАДИС"
7	Субподрядчик	ЗАО ПИИ "Гипроводстрой"
8	Основание для проектирования	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области", утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 № 16-п. Закон Волгоградской области от 05.12.2023 № 95-ОД "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
9	Источник финансирования	Бюджет Волгоградской области на 2024, 2025 годы.
10	Местонахождение объекта	г. Волгоград, Среднеахтубинский район, Волгоградская область
11	Сведения об этапах дорожно-строительных работ	В один этап
12	Начало и конец проектируемого участка	Определяются при выезде с представителем Государственного заказчика

№ п/ п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
13	Требования о составлении и представлении программы инженерных изысканий на согласование заказчику	До начала производства работ составить программы по инженерным изысканиям в соответствии с ГОСТ 32836-2014 и согласовать с уполномоченным представителем заказчика.
14	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях	Отсутствует
15	Необходимые для качественной обработки результатов измерений сведения о системе координат и высот	Система координат – МСК-34. Система высот – Балтийская 1977 г.
16	Характеристика ожидаемых воздействий объекта строительства на природную среду	Негативного воздействия объекта на природную среду не ожидается.
17	Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий	Принять в соответствии с действующими нормативными документами
18	Основные технико-экономические показатели по объекту	1. Техническая категория участка дороги в границах населенного пункта – магистральная улица общегородского значения 1-го класса непрерывного движения; 2. Техническая категория участка дороги вне границ населенного пункта – ИБ; 3. Расчетная скорость в границах населенного пункта – 90 км/час; 4. Расчетная скорость вне границ населенного пункта – 120 км/час; 5. Расчетные нормативные нагрузки мостовых сооружений – А14, Н14; 6. В состав второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде входят: - опоры левобережной эстакады (эстакадной части моста через р.Волгу) слева (низовая сторона) – от опоры № 34 на ПК 223+95,28 до опоры № 0 на ПК 228+08,13; - опоры моста через р.Волгу слева (низовая сторона) - от опоры № 0 на ПК 228+08,13 до опоры № 10 на ПК 240+21,53; - опоры правобережной эстакады слева (низовая сторона) - от опоры № 1 на ПК 242+48,65 до опоры № 36 на ПК 256+88,05; - пролетное строение правобережной эстакады слева (низовая сторона) – от опоры № 20 на ПК 250+14,00 до опоры № 29 на ПК 253+95,00. Материал опор – железобетон. Материал возведённой части правобережной эстакады – сталежелезобетон.

№ п/ п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
19	Состав инженерно-геодезических изысканий	Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной документации, рабочей документации, а также в целях подготовки документации по планировке территории. Назначение изысканий: – получение материалов необходимых для обоснования принятия конструктивных решений в отношении частей объекта, проектирования инженерной защиты объекта, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, документации по планировке территории; – получение материалов о природных условиях территории, на которой расположен объект, о факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения; – произвести сгущение опорной геодезической сети в объеме необходимом для проведения инженерно-геодезических изысканий; – пункты долговременного закрепления (репера) должны быть установлены за границами участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения умышленного уничтожения, должны позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. Участвовать (без дополнительной оплаты) при передаче Заказчику ГРО. Выполнить сбор исходных данных, необходимых для выполнения инженерных изысканий. Зафиксировать местоположение всех километровых знаков на рассматриваемом участке. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м в границах участка и прилегающей территории. В местах расположения искусственных сооружений и устройства пересечений и примыканий увеличить ширину полосы съемки из учета нормативных требований к размещению данных элементов. Для сложных участков выполнить топографическую съемку в М500, с составлением обмерных чертежей

№ п/ п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		сооружений. Выполнить съемку на пересечениях и примыканиях на протяжении не менее 100 м по примыкающей дороге. Выполнить исследование покрытий и оснований существующих автомобильных дорог с покрытием из асфальтобетона с расстояниями между поперечниками не менее 300 м. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, а также: – существующих наземных, подземных и надземных зданиях и сооружениях (транспортных развязок, водопропускных труб, автобусных остановок, постов ДПС и др. сооружений, находящихся в полосе отвода дороги и прилегающей местности); – поперечных профилей существующей автомобильной дороги (ось, кромка покрытия, кромка укрепленной обочины, бровка земляного полотна, подошва насыпи и т. д.) не реже, чем через каждые 20 м; – продольном и поперечном водоотводе, искусственных и защитных сооружений автомобильной дороги; – дорожных знаках, дорожных ограждений и других средства организации дорожного движения; – все перегибы рельефа, переходы, пересечения естественных и искусственных препятствий, включая наземные, надземные и подземные коммуникации, с их подробными техническими характеристиками; – зеленых насаждений с указанием пород, густоты, высоты и диаметра стволов, наличия и густоты подлеска; – закрепительных знаков границ землепользователей; – наличия участников с необеспеченным водоотводом и признаками заболачивания и застоя воды. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение данных необходимых для составления обмерных чертежей (эскизов) существующих зданий и сооружений (наземных, подземных и надземных), элементов

№ п/ п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		обустройства и средств организации дорожного движения автомобильной дороги с указанием их местоположения, типа, материала конструкций, геометрических размеров, состояния всех доступных обследованию конструктивных частей и элементов. В ходе полевого этапа изысканий особое внимание уделять выявлению мест разгрузки грунтовых вод. Места выявления выходов грунтовых вод на поверхность в обязательном порядке фиксировать на топографических планах. Выполнить съемку существующих подземных инженерных сетей и коммуникаций. При съемке пересечений с существующими инженерными сетями и коммуникациями должны быть зафиксированы их технические характеристики: - вид инженерных коммуникаций, глубина или высота от уровня поверхности, - способ прокладки, материал, высоту подвешивания проводов, - их марки и количество, высоту провисания проводов и кабелей в надземной прокладке, - наличие защитного кожуха или другой защиты (в случае не возможности определения некоторых из перечисленных характеристик в полевых условиях, предоставить их на основании данных полученных от владельцев инженерных сетей и коммуникаций, запросы подготавливаются и направляются исполнителем), определение о расположении конструктивных элементов (ограждения, дорожные знаки и др.), а также определение (местоположение и данные о ближайших к проектируемой дороге опор, камер, колодц и т.п. пересекающей инженерной коммуникации и т.д). Определить владельцев инженерных сетей и коммуникаций. Согласовать правильность нанесения коммуникаций с их владельцами или с эксплуатирующими организациями. Выполнить планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок (скважин) Закрепление планово-высотного обоснования выполнить согласно ГОСТ 32869-2014. Все работы выполнить в соответствии с техническим заданием и нормативными документами: ГОСТ 32869-2014, ГОСТ 32836-

№ п/ п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		2014, другими действующими существующими стандартами. Составить ведомости: закрепления трассы; реперов; пересекаемых коммуникаций. В случае выявления в процессе инженерных изысканий о необходимости дополнительных специальных изысканий и обследований подрядчик (исполнитель инженерных изысканий) должен в письменном виде поставить Заказчика (Генерального подрядчика) в известность. При выполнении работ должно быть обеспечено соблюдение соответствующих правил по охране труда. Формат векторных топографических карт и планов – *.sxf (ГИС Панорама), *.dwg, *.dxf. (AutoCAD) *.tab (MapInfo) Формат растровых данных – *.jpg, *.tif и др. Растровые данные должны содержать информацию о пространственной привязке. Формат фотографий – *.jpg. Формат текстовых и табличных материалов – *.doc, *.xls (Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003).
20	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях	Точность, состав и оформление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям обеспечить в соответствии с ГОСТ 32869-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий", ГОСТ 32836-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования". Изыскания путепровода выполнить в соответствии ГОСТ 33179-2014 "Дороги автомобильного пользования. Изыскания мостов и путепроводов". Исполнитель инженерных изысканий обязан участвовать без дополнительной оплаты: – при рассмотрении инженерных изысканий Генеральным подрядчиком, и/или Заказчиком или Уполномоченным представителем в установленном ими порядке; – при защите инженерных изысканий в органах экспертизы; – предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Генерального подрядчика, и/или Заказчика, Уполномоченного представителя и органов экспертизы (в том числе и в письменном виде);

№ п/ п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		– вносить в материалы инженерных изысканий по результатам рассмотрения у Генерального подрядчика, Заказчика, Уполномоченного представителя и органов экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие настоящему техническому заданию; – работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области, а также требованиями нормативной документации на проведение изыскательских работ. Исполнитель инженерных изысканий без дополнительной оплаты обязан сдать по акту Государственному заказчику или Уполномоченному представителю знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемого сооружения, пункты долговременного закрепления геодезической разбивочной основы и репера высотных отметок. Знаки должны быть установлены вдоль границы участка дорожно-строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. Исполнитель инженерных изысканий без дополнительной оплаты участвует при передаче Заказчиком пунктов (точек) планово-высотной съемочной сети, геодезической разбивочной основы (точки постоянного закрепления), реперов высотных отметок, выполненных на этапе проектирования, проектной организации, разрабатывающей рабочую документацию или подрядной организации, осуществляющей строительство объекта, с восстановлением, при необходимости, утраченных знаков, реперов и точек закрепления. В соответствии с положениями статей 41, 2 и 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 "О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде

№ п/ п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления" разместить материалы инженерных изысканий в соответствующих информационных системах и фондах. Предоставить Государственному заказчику оригиналы документов, подтверждающих размещение материалов инженерных изысканий в информационных системах и фондах. Предоставить Генеральному подрядчику копии документов, подтверждающих размещение материалов инженерных изысканий в информационных системах и фондах.
21	Перечень нормативных документов.	Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих выполнение инженерно-геодезических работ: - Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ); ГОСТ 32836-2014 «Изыскания автомобильных дорог. Общие требования» ГОСТ 33179-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования» ГОСТ 32869-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий" СП 47.13330-2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»
22	Сроки представления материалов	Согласно календарному плану
23	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику	Работа предоставляется Исполнителем Заказчику в соответствии со сроком, указанным в календарном плане. Промежуточные материалы (Цифровая модель местности) – в формате DWG. Промежуточные материалы инженерных изысканий предоставляются ГИПу по его требованию. Материалы инженерных изысканий передаются Заказчику на электронном носителе в формате PDF и в формате использованной компьютерной программы (Word, Excel, Autocad), а также в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе.

№ п/ п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		При оформлении материалов обеспечить учет требований, предъявленных органами исполнительной власти и государственной экспертизы. Технический отчет о выполнении инженерно-геодезических изысканий оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и СП 47.13330.2016. Выполненная работа инженерно-геодезических изысканий представляется в экспертизу, проводится ее сопровождение, прохождение и получение Положительного заключения экспертизы.

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки документации по планировке территории по объекту регионального значения "Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде" размещаемого в административных границах городского округа город-герой Волгоград и границах Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области".

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
1	Наименование проектируемого объекта	"Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде"
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Стадия проектирования	Проектная документация
4	Заказчик	Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области 400107, г. Волгоград, проспект им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, д. 90, пом. 3-16 тел. (8442)30-94-40; факс (8442)30-94-11 E-mail: auto@volganet.ru Заместителя председателя комитета - Заржецкий Виктор Генрихович
5	Генподрядчик	АО «ГК «ЕКС»
6	Подрядчик	ООО «ПРАДИС»
7	Субподрядчик	ЗАО ПИИ «Гипроводстрой»
8	Источник финансирования	Бюджет Волгоградской области на 2024, 2025 годы.
9	Местонахождение объекта	г. Волгоград, Среднеахтубинский район, Волгоградская область
10	Сведения об этапах дорожно-строительных работ	В один этап
11	Начало и конец проектируемого участка	Определяются при выезде с представителем Государственного заказчика

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
12	Требования о составлении и представлении программы инженерных изысканий на согласование заказчику	До начала производства работ составить программы по инженерным изысканиям в соответствии с ГОСТ 32836-2014 и согласовать с уполномоченным представителем заказчика.
13	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях	Отсутствует
14	Характеристика ожидаемых воздействий объекта строительства на природную среду	Негативного воздействия объекта на природную среду не ожидается.
15	Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий	Принять в соответствии с действующими нормативными документами
16	Основные технико-экономические показатели	1. Техническая категория участка дороги в границах населенного пункта – магистральная улица общегородского значения 1-го класса непрерывного движения; 2. Техническая категория участка дороги вне границ населенного пункта – ИБ; 3. Расчетная скорость в границах населенного пункта – 90 км/час; 4. Расчетная скорость вне границ населенного пункта – 120 км/час; 5. Расчетные нормативные нагрузки мостовых сооружений – А14, Н14; 6. В состав второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде входят: - опоры левобережной эстакады (эстакадной части моста через р.Волгу) слева (низовая сторона) – от опоры № 34 на ПК 223+95,28 до опоры № 0 на ПК 228+08,13; - опоры моста через р.Волгу слева (низовая сторона) - от опоры № 0 на ПК 228+08,13 до опоры № 10 на ПК 240+21,53; - опоры правобережной эстакады слева (низовая сторона) - от опоры № 1 на ПК 242+48,65 до опоры № 36 на ПК 256+88,05; - пролетное строение правобережной эстакады слева (низовая сторона) – от опоры № 20 на ПК 250+14,00 до опоры № 29 на ПК 253+95,00. Материал опор – железобетон. Материал возведённой части правобережной эстакады – сталежелезобетон.
17	Состав инженерно-геологических изысканий	Выполнить сбор, анализ и обобщение имеющихся литературных и фондовых материалов ИГИ, в том числе технических отчетов других проектно-изыскательских организаций.

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		Выполнить инженерно-геологическую рекогносцировку. Произвести инженерно-геологические работы в объеме в соответствии с согласованной программой инженерно-геологических изысканий. Произвести бурение скважин в объеме, необходимом и достаточном для обеспечения комплексного изучения инженерно-геологических условий участка строительства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, статическое зондирование грунтов, изменение условий освоенных (застроенных территорий), составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия объекта с геологической средой, с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия и обоснования проектных решений. Методику и объемы работ принять в соответствии нормами и программой выполнения инженерно-геологических изысканий. Выполнить бурение на участках дополнительного исследования (при необходимости); Выполнить отбор монолитов грунта из скважины. Провести лабораторные исследования грунтов. Методику и объемы работ принять в соответствии с программой выполнения инженерно-геологических изысканий. Лабораторные работы должны включать: - полный комплекс определения физических свойств грунтов; - комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном (консолидированном) срезе; - комплекс физико-механических свойств грунта при компрессионных испытаниях (по одной и двум кривым); - прогноз развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, и оценку геологического риска; - анализ водной вытяжки; - коррозионная активность грунтов к стали;

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		- коррозионная активность грунтовых и других вод к стали; - определение оптимальной влажности, максимальной плотности грунтов выемок и насыпей для оценки возможности доуплотнения грунтов естественного сложения до нормативных значений (таблица В.12 СП 34.13330.2012) или назначения технологической замены грунта. Формат векторных топографических карт и планов – *.sxf (ГИС Панорама), *.dwg, *.dxf. (AutoCAD) *.tab (MapInfo) Формат растровых данных – *.jpg, *.tif и др. Растровые данные должны содержать информацию о пространственной привязке. Формат фотографий – *.jpg. Формат текстовых и табличных материалов – *.doc, *.xls (Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003).
18	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях	Точность, состав и оформление отчета по инженерно-геологическим изысканиям обеспечить в соответствии с ГОСТ 32868-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий", ГОСТ 32836-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования". Исполнитель инженерных изысканий обязан участвовать без дополнительной оплаты: – при рассмотрении инженерных изысканий Генеральным подрядчиком, и/или Заказчиком или Уполномоченным представителем в установленном ими порядке; – при защите инженерных изысканий в органах экспертизы; – предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Генерального подрядчика, и/или Заказчика, Уполномоченного представителя и органов экспертизы (в том числе и в письменном виде); – вносить в материалы инженерных изысканий по результатам рассмотрения у Генерального подрядчика, Заказчика, Уполномоченного представителя и органов экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие настоящему техническому заданию; – работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области, а также требованиями нор-

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		мативной документации на проведение изыскательских работ. В соответствии с положениями статей 41_2 и 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 "О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления" разместить материалы инженерных изысканий в соответствующих информационных системах и фондах. Предоставить Государственному заказчику оригиналы документов, подтверждающих размещение материалов инженерных изысканий в информационных системах и фондах. Предоставить Генеральному подрядчику копии документов, подтверждающих размещение материалов инженерных изысканий в информационных системах и фондах.
19	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий, сроки предоставления	На основании требований п. 4.1 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) результатом инженерных изысканий должны стать технические отчёты, содержащие материалы в текстовой форме и в виде графических документов, отражающие сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении участка строительства, о видах, объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории, применительно к объекту при осуществлении работ по строительству и после её завершения, и о результатах оценки влияния объектов строительства на другие объекты капитального строительства. Отчеты по результатам выполненных работ предоставляются на бумажных носителях (под-

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		линии) – по 3 экз., а также на электронном носителе в полном объеме. Документация на электронном носителе – USB флеш-носителе предоставляется в следующих форматах - редактируемая версия в формате выполняемого программного комплекса, а также графическая часть (чертежи) в файлах формата DWG или совместимых с AutoCAD; текстовая документация в файлах формата DOC, XLS или совместимых с Microsoft Office; - в файлах формата PDF или иных (по согласованию), в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 ноября 2014 года №728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. Каталоги в электронной версии именуются в соответствии с обозначением тома в составе проекта.
20	Перечень нормативных документов.	Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих выполнение инженерно-геологических работ: - Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ); - ГОСТ 32836-2014 "Изыскания автомобильных дорог. Общие требования"; - ГОСТ 32868-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий"; - ГОСТ 33179-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов"; - СП 47.13330-2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"; - СП 446.1325800.2019 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ"; - СП 420.1325800.2018 "Инженерные изыскания для строительства в районах развития оползневых процессов"; - СП 11-105-97 "Инженерно-геологические

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		изыскания для строительства. ч. I-VI"; ГОСТ 21.301-2014 "Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям".

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-экологических изысканий для подготовки документации по планировке территории по объекту регионального значения "Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде" размещаемого в административных границах городского округа город-герой Волгоград и границах Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области".

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
1	Основание для проектирования	Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области", утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 № 16-п. Закон Волгоградской области от 05.12.2023 № 95-ОД "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
2	Наименование проектируемого объекта	«Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде»
3	Вид строительства	Новое строительство
4	Стадия проектирования	Проектная документация
5	Идентификационные сведения о заказчике	Наименование и местонахождение организации заказчика - Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (ОБЛКОМДОТРАНС). 400107, г. Волгоград, пр-кт Им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, д. 90, пом. 3-16. Инициалы, фамилия и номер телефона (факса, электронной почты) ответственного представителя заказчика – заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Заржецкий В. Г. тел. (8442)30-94-40, E-mail: auto@volganet.ru.
6	Идентификационные сведения о генподрядчике	Наименование и местонахождение организации генерального проектировщика – АО «ГК «ЕКС». 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 63, пом. 1-6,8-9.
7	Идентификационные сведения о подрядчике	Наименование и местонахождение организации подрядчика - ООО «ПРАДИС». 107392, г. Москва, ул. Хромова, д. 36, стр. 3, Э 2 П1 К5.
8	Идентификационные сведения о исполнителе	Наименование и местонахождение организации исполнителя – ООО «Мастерская

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		Мостов». 129626, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Алексеевский, пер. 1-ый Рижский, д.2Г, этаж 2, комнаты №№58,59,60.
9	Источник финансирования	Закон Волгоградской области от 05.12.2023 № 95-ОД "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
10	Сведения об этапах дорожно-строительных работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта	Этапы не предусмотрены. Срок разработки проектной документации: Начало – дата заключения Государственного контракта. Окончание – 30.06.2025. Год начала строительства – 2026 год. Год окончания строительства – в соответствии разработанным календарным графиком проекта организации строительства. Срок сдачи проектной документации – по условиям Государственного контракта.
11	Местонахождение объекта	Г. Волгоград, Волгоградская область
12	Сведения и данные о проектируемом участке автомобильной дороги	1. Техническая категория участка дороги в границах населенного пункта – магистральная улица общегородского значения 1-го класса непрерывного движения; 2. Техническая категория участка дороги вне границ населенного пункта – ІБ; 3. Расчетная скорость в границах населенного пункта – 90 км/час; 4. Расчетная скорость вне границ населенного пункта – 120 км/час; 5. Расчетные нормативные нагрузки мостовых сооружений – А14, Н14; 6. В состав второго пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде входят: - опоры левобережной эстакады (эстакадной части моста через р.Волгу) слева (низовая сторона) – от опоры № 34 на ПК 223+95,28 до опоры № 0 на ПК 228+08,13; - опоры моста через р.Волгу слева (низовая сторона) - от опоры № 0 на ПК 228+08,13 до опоры № 10 на ПК 240+21,53; - опоры правобережной эстакады слева (низовая сторона) - от опоры № 1 на ПК 242+48,65 до опоры № 36 на ПК 256+88,05; - пролетное строение правобережной эстакады слева (низовая сторона) – от опоры № 20 на ПК 250+14,00 до опоры № 29 на ПК 253+95,00. Материал опор – железобетон. Материал возведённой части правобережной

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
13	Цели и задачи инженерных изысканий	эстакады – сталежелезобетон. Выполнить инженерно-экологические изыскания в объеме достаточном для разработки раздела ООС. Требования к точности, составу, сдаче отчета принять на основе положений ГОСТ 32847-2014, ГОСТ 32836-2014; До начала производства работ разработать программу изысканий и согласовать с заказчиком. Целями ИЭИ является оценка современного состояния и прогноза возможных изменений природной среды под влиянием антропогенных воздействий при строительстве и эксплуатации автомобильной дороги, искусственных сооружений и объектов обустройства с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий, а также сохранения оптимальных условий жизни населения. Задачами изысканий являются: -определение существующих экологических и санитарно-гигиенических ограничений, влияющих на проектные решения и принципиальную возможность размещения автомобильной дороги на территории; -определение исходных (начальных) параметров состояния окружающей среды, необходимых для прогнозных оценок ее изменения, а также для проверок таких прогнозов в будущем; -получение материалов, обеспечивающих разработку мероприятий по охране окружающей среды. На основании требований п. 4.1 ст. 47, Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) результатом инженерных изысканий должен стать технический отчет, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту при осуществлении работ по капитальному ремонту этого объекта. В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности проведения строительства сооружения исполнитель инженерных изысканий должен незамедлительно проинформировать Заказчика.
14	Идентификационные сведения об объекте	1. Назначение объекта: классификация по "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов" – 220.42.11.10.120, 220.42.13.10.110, 220.42.13.10.120. 2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность: классификация по "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов" – 220.42.11.10.120, 220.42.13.10.110, 220.42.13.10.120. 3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: подтопление. 4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не относится. 5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта: отсутствует. 6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей: помещение операторской в здании единого пункта управления. 7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": для моста через русло р.Волга – повышенный, остальные сооружения – нормальный.
15	Состав инженерных изысканий	Определить на основании утвержденной программы изысканий и действующих нормативных документов. Объем работ и исследований должен быть достаточен для оценки воздействий строящегося объекта на окружающую среду.

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		Провести отбор почв, грунтов и воды на санитарно-токсикологическое и санитарно-бактериологические показатели. Определить соли тяжелых металлов в составе грунтов. Согласовать с заказчиком программу инженерно-экологических изысканий, выполняемых в рамках разработки проектной документации. После окончания изыскательских работ выполнить Технический отчет о выполнении экологических изысканий и передать Заказчику.
16	Характеристика ожидаемых воздействий объектов дорожного строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени	Воздействие объекта в период строительства и эксплуатации: загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водных объектов, влияние на животный и растительный мир, акустическая нагрузка.
17	Сведения о ранее выполненных изысканиях и исследованиях, данные о наблюдающихся в районе объекта строительства осложнениях в процессе строительства и эксплуатации автомобильных дорог	Отсутствуют
18	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерно-экологических изысканиях	В соответствии с нормативными документами. Требования, превышающие предусмотренные требованиями НД обязательного применения - не требуется.
19	Требования к прогнозу изменений природных и техногенных условий, риску, оценке опасности риска от природных и техногенных процессов	Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий – определить при производстве инженерных изысканий по объекту.
20	Перечень нормативных документов.	Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих выполнение инженерно-геологических работ: - Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ); - ГОСТ 32847-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий»; - ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования»; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
21	Основные требования к применяемым приборам и инструментам	При предоставлении услуг применяются сертифицированные и аттестованные приборы, инструменты и средства измерений, включенные в Государственный реестр средств измерения. Приборы и инструменты должны быть поверены, калиброваны или аттестованы. В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию, выполненную организациями, аккредитованными в области обеспечения единства измерений, в соответствии со Статьей 18 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
22	Требования к материалам и результатам инженерно-экологических изысканий (состав, сроки, порядок и форма представления изыскательской продукции, в том числе данные по формированию ИЦММ)	Работа предоставляется Исполнителем Заказчику в соответствии со сроком, указанным в календарном плане. Материалы инженерных изысканий передаются Заказчику на электронном носителе в формате PDF и в формате использованной компьютерной программы (Word, Excel, Autocad), а также в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе. При оформлении материалов обеспечить учет требований, предъявленных органами исполнительной власти и государственной экспертизы. Технический отчет о выполнении инженерно-экологических изысканий оформляется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. Выполненная работа инженерно-экологических изысканий представляется в экспертизу, проводится ее сопровождение, прохождение и получение Положительного заключения экспертизы. Подготовленные в рамках выполнения Задания материалы инженерно-экологических изысканий оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Задания на проектирование.

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки документации по планировке территории по объекту регионального значения "Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде" размещаемого в административных границах городского округа город-герой Волгоград и границах Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области".

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
1	Наименование проектируемого объекта	"Строительство второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде"
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Стадия проектирования	Проектная документация
4	Заказчик	Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области 400107, г. Волгоград, проспект им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, д. 90, пом. 3-16 тел. (8442)30-94-40; факс (8442)30-94-11 E-mail: auto@volganet.ru Заместителя председателя комитета - Заржецкий Виктор Генрихович
5	Генподрядчик	АО «ГК «ЕКС»
6	Подрядчик	ООО «ПРАДИС»
7	Субподрядчик	ЗАО ПИИ «Гипроводстрой»
8	Источник финансирования	Бюджет Волгоградской области на 2024, 2025 годы.
9	Местонахождение объекта	г. Волгоград, Волгоградская область
10	Сведения об этапах дорожно-строительных работ	В один этап
11	Начало и конец проектируемого участка	Определяются при выезде с представителем Государственного заказчика
12	Требования о составлении и представлении программы инженерных изысканий на согласование заказчику	До начала производства работ составить программы по инженерным изысканиям в соответствии с ГОСТ 32836-2014 и согласовать с уполномоченным представителем заказчика.
13	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях	Отсутствует
14	Характеристика ожидаемых воздействий объекта строительства на природную среду	Негативного воздействия объекта на природную среду не ожидается.
15	Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий	Принять в соответствии с действующими нормативными документами
16	Основные технико-экономические показатели	7. Техническая категория участка дороги в границах населенного пункта – магистральная улица общегородского значения 1-го класса непрерывного движения; 8. Техническая категория участка дороги

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		вне границ населенного пункта – ІВ; 9. Расчетная скорость в границах населенного пункта – 90 км/час; 10. Расчетная скорость вне границ населенного пункта – 120 км/час; 11. Расчетные нормативные нагрузки мостовых сооружений – А14, Н14; 12. В состав второй очереди первого пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде входят: - опоры левобережной эстакады (эстакадной части моста через р.Волгу) слева (низовая сторона) – от опоры № 34 на ПК 223+95,28 до опоры № 0 на ПК 228+08,13; - опоры моста через р.Волгу слева (низовая сторона) - от опоры № 0 на ПК 228+08,13 до опоры № 10 на ПК 240+21,53; - опоры правобережной эстакады слева (низовая сторона) - от опоры № 1 на ПК 242+48,65 до опоры № 36 на ПК 256+88,05; - пролетное строение правобережной эстакады слева (низовая сторона) – от опоры № 20 на ПК 250+14,00 до опоры № 29 на ПК 253+95,00. Материал опор – железобетон. Материал возведённой части правобережной эстакады – сталежелезобетон.
17	Состав инженерно-гидрометеорологических изысканий	Выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований должно включать: - сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологических наблюдений на постоянных и периодически действующих водотоках, пересекаемых автомобильной дорогой; сведений об экстремальных значениях гидрометеорологических характеристик и проявлениях опасных гидрометеорологических процессов и явлений; - изучение природных условий территории проведения работ; - изучение климатических условий и их характеристик; - рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий; - изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений; - камеральная обработка материалов изысканий, с определением основных расчетных гидрометеорологических характеристик; - определение максимальных расходов и

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		уровней воды (при необходимости); - определение площадей водосборов, длину водотоков, средневзвешенный уклон пересекаемых водотоков.
18	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях	Точность, состав и оформление отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям обеспечить в соответствии с ГОСТ 32836-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования", ГОСТ 33177-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-гидрологических изысканий". Исполнитель инженерных изысканий обязан участвовать без дополнительной оплаты: - при рассмотрении инженерных изысканий Генеральным подрядчиком, и/или Заказчиком или Уполномоченным представителем в установленном ими порядке; - при защите инженерных изысканий в органах экспертизы; - предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Генерального подрядчика, и/или Заказчика, Уполномоченного представителя и органов экспертизы (в том числе и в письменном виде); - вносить в материалы инженерных изысканий по результатам рассмотрения у Генерального подрядчика, Заказчика, Уполномоченного представителя и органов экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие настоящему техническому заданию; - работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области, а также требованиями нормативной документации на проведение изыскательских работ. В соответствии с положениями статей 41_2 и 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 "О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления" разместить материалы инженерных изысканий в соответствующих информационных системах и фондах. Предоставить Государственному заказчику оригиналы документов, подтверждающих размещение материалов инженерных изысканий в информационных системах и фондах. Предоставить Генеральному подрядчику копии документов, подтверждающих размещение материалов инженерных изысканий в информационных системах и фондах.
19	Перечень нормативных документов.	Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих выполнение инженерно-гидрометеорологических работ: - Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ); ГОСТ 32836-2014 «Изыскания автомобильных дорог. Общие требования» ГОСТ 33179-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования» ГОСТ 33177-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-гидрологических изысканий» ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям» СП 47.13330-2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» СП 529. 1325800.2023 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»
20	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику	Работа предоставляется Исполнителем Заказчику в соответствии со сроком, указанным в календарном плане. Материалы инженерных изысканий передаются Заказчику на электронном носителе в формате PDF и в формате использованной компьютерной программы (Word, Excel, Autocad), а также в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе.

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных и требований
		При оформлении материалов обеспечить учет требований, предъявленных органами исполнительной власти и государственной экспертизы. Технический отчет о выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканиях оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.301-2021. Выполненная работа инженерно-гидрометеорологических изысканий представляется в экспертизу, проводится ее сопровождение, прохождение и получение Положительного заключения экспертизы

Заместитель председателя комитета транспорта
и дорожного хозяйства Волгоградской области

В.Г.Заржецкий

40.7-